

Утвърждавам:/П/.....
 Директор на
 ТД „ДР“ В. Търново
 / Н. Костадинов /

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ОБЕКТ „Изграждане на водопроводно отклонение и вътрешна водопроводна мрежа за СБ Иваново”

№	Описание на работата	Мярка	Количество
1. Водопроводно отклонение			
1	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	10.00
2	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м2	10.00
3	Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб.	м3	9.00
4	Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м	м3	5.00
5	Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м	м2	18.00
6	Засипване на изкоп без тръмбоване	м3	14.00
7	Тръмбоване на пластове по 10 см	м3	14.00
8	Бетонов опорен блок	бр.	1.00
9	Тръби ПЕВП ф32	м	6.00
10	PVC ф160 дебелостенни	м	10.00
11	Водовземна скоба ф60/1"	бр.	1.00
12	Тротоарен СК ф1"	бр.	1.00
13	СК без изпранител ф3/4"	бр.	1.00
14	Водомер 3 м3/ч	бр.	1.00
15	Обратна клапа ф3/4"	бр.	1.00
16	СК с изпразнител ф3/4"	бр.	1.00
17	Водомерна шахта	бр.	1.00
18	Временни пешеходни мостчета	бр.	1.00
19	Ограда	м	20.00
20	Реконструкция съществуващи технически проводи	бр.	1.00
21	Поставяне на светлоотразителна лента	м	15.00
22	Монтиране на осветление с цел обезопасяване на уличното платно	бр.	1.00
2. Вътрешна водопроводна мрежа			
1	Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка	м2	10.00
2	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м2	10.00
3	Изкоп с багер в СЗП с шир. 0-2 м и дълб.	м3	410.00
4	Изкоп ръчен с дълбочина 0-2м	м3	319.00
5	Укрепване и разкрепване на изкоп с Н до 2 м	м2	1 590.00
6	Засипване на изкоп без тръмбоване	м3	729.00
7	Тръмбоване на пластове по 10 см	м3	196.00

8	Бетонов опорен блок	бр.	1.00
9	Тръби ПЕВП ф32	м	540.00
10	Тръби ПЕВП ф25	м	90.00
11	СК без изпразнител 3/4	бр.	1.00
12	Реконструкция и присъединяване към съществуваща чешма дворна	бр.	1.00
13	Реконструкция на съществуващи СК и шахта хидрофор	бр.	1.00
14	Временни пешеходни мостчета	бр.	4.00
15	Реконструкция съществуващи технически проводи	бр	4.00