

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви на бази, собственост на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси“

## „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД,

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава ЕИК 831652485, регистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с данни по регистрацията: ЕИК 831652485, адрес на управление: гр. София, 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5, регистрация по ДДС: BG 831652485,

със седалище гр. София, 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5

и адрес на управление гр. София, 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5,

адрес за кореспонденция: гр. София, 1619, ул. „Дамяница“ № 3-5,

телефон за контакт + 359 2 91 51 858; + 359 2 91 51 636, факс: ++359 2 857 50 31,

електронна поща: [gbs-sofia@gbs-sofia.com](mailto:gbs-sofia@gbs-sofia.com)

банкова сметка: БАНКА „ДСК“ ЕАД,

гр. София, ул. "Георги Бенковски" 5

IBAN: BG31STSA930000003669684

BIC: STSABGSF

Титуляр на сметката: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД

представявано от Мая Радостинова Пенчева в качеството на Упълномощен представител

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С настоящото заявяваме, че желаем да изпълним поръчката при условията, посочени в обявлението, документацията за обществената поръчка и приложенията към нея със следното ценово предложение:

I. Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 747 764, 99 (Словом: седемстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки) лв. без ДДС, и съответно 897 317, 99 (Словом: осемстотин деветдесет и седем хиляди триста и седемнадесет лева и деветдесет и девет стотинки) лв. с включен ДДС, съгласно представената количествено-стойностна сметка по Образец № 4.1, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Неразделна част от настоящото ценово предложение са количествено-стойностната сметка и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ценообразуващи показатели:


средна часова ставка - 4,60 лв.

доставно-складови разходи - 12 %

допълнителни разходи върху труда - 110 %

допълнителни разходи върху механизацията - 40 %

печалба - 8 %



000001

## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

| №        | Наименование на работите   | Ед. мярка      | Количество | Ед. Цена - лева, без ДДС | Стойност - лева, без ДДС |
|----------|--|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>РЕМОНТ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ СКЛАД 7Б В БАЗА ДОЛНА МАХАЛА КЪМ ТД ДР ГР. ПЛОВДИВ, СКЛАД С 5 ХАЛЕТА</b>   |                |            |                          |                          |
| 1.1.     | <i>Демонтажни работи</i>   |                |            |                          |                          |
| 1        | Демонтаж на ламаринени бордове и обшивки   | м <sup>2</sup> | 491,00     | 4,40                     | 2 160,40                 |
| 2        | Демонтаж на стара хидроизолация до топлоизолация   | м <sup>2</sup> | 5 520,00   | 3,44                     | 18 988,80                |
| 3        | Повдигане, почистване, пренареждане на топлоизолацията   | м <sup>2</sup> | 5 200,00   | 1,53                     | 7 956,00                 |
| 1.2.     | <i>Монтажни работи</i>   |                |            |                          |                          |
| 1        | Направа на холкер с циментов разтвор   | м              | 440,00     | 2,39                     | 1 051,60                 |
| 2        | Доставка на топлоизолация EPS - 4 см, мин. 15кг/м <sup>2</sup> , за погълване на компрометирана стара изолация   | м <sup>2</sup> | 500,00     | 17,30                    | 8 650,00                 |
| 3        | Доставка и полагане на битумен грунд по бетонови повърхности   | м <sup>2</sup> | 520,00     | 1,15                     | 598,00                   |
| 4        | Доставка и полагане на битумна хидроизолация мин 4 мм. Без посипка - полиестерна основа, гъвкавост при -10 С   | м <sup>2</sup> | 5 220,00   | 11,67                    | 60 917,40                |
| 5        | Доставка и полагане на битумна хидроизолация 4,5 кг./м <sup>2</sup> -с посипка полиестерна основа, гъвкавост при -10 С   | м <sup>2</sup> | 5 520,00   | 11,67                    | 64 418,40                |
| 6        | Доставка и монтаж на компенсаторна мембрана около воронки 1кв. М.битумна хидроизолация мин 4 мм. Без посипка   | бр.            | 20,00      | 13,30                    | 266,00                   |
| 7        | Доставка и монтаж на воронки ф 100 мм. h250 мм   | бр.            | 20,00      | 26,30                    | 526,00                   |
| 8        | Доставка и монтаж на отдушници   | бр.            | 25,00      | 26,30                    | 657,50                   |
| 9        | Доставка и монтаж на шапка от поц. Ламарина (мин.0,7мм.) в/у дъсчена скара на борд широк 25 см.  | м              | 375,00     | 22,38                    | 8 392,50                 |
| 10       | Доставка и монтаж на шапка от поц. Ламарина (мин.0,7мм.) в/у дъсчена скара на колони с размер 50x50 см.  | бр.            | 42,00      | 22,38                    | 939,96                   |
| 11       | Почистване и промиване на водоотточните тръби  | бр.            | 7,00       | 10,90                    | 76,30                    |
| <b>2</b> | <b>РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА БЛ. 3 И БЛ. 4 В МБ БОТЕВГРАД КЪМ ТД ДР ГР. СОФИЯ</b>   |                |            |                          |                          |
| 2.1      | <i>Блок 3</i>  |                |            |                          |                          |
| 1        | Демонтаж на стари калканки, олуци и водосточни тръби   | м              | 144,80     | 6,89                     | 997,67                   |
| 2        | Доставка и монтаж на калканки  | м              | 28,00      | 18,94                    | 530,32                   |
| 3        | Доставка и монтаж на олуци   | м              | 61,80      | 24,68                    | 1 525,22                 |
| 4        | Доставка и монтаж на водосточни тръби  | м              | 55,00      | 22,38                    | 1 230,90                 |
| 5        | Доставка и монтаж на вод. казачета   | бр.            | 5,00       | 29,84                    | 149,20                   |
| 6        | Частично подмятане на стучени керемиди 30 %  | м <sup>2</sup> | 173,40     | 19,23                    | 3 334,48                 |
| 7        | Автовишка за м-ж тенекеджийски работи  | м.с.           | 2,00       | 241,32                   | 482,64                   |
| 2.2      | <i>Блок 4</i>  |                |            |                          |                          |
| 1        | Разпокриване и сваляне на керемиди   | м <sup>2</sup> | 578,00     | 3,44                     | 1 988,32                 |
| 2        | Доставка и монтаж на летви   | м              | 2 312,00   | 3,25                     | 7 514,00                 |
| 3        | Доставка и монтаж на калканки  | м              | 28,00      | 18,94                    | 530,32                   |
| 4        | Доставка и монтаж на олуци   | м              | 61,80      | 24,68                    | 1 525,22                 |
| 5        | Доставка и монтаж на водост. казачета  | бр.            | 5,00       | 29,84                    | 149,20                   |
| 6        | Доставка и монтаж на водосточни тръби  | м              | 55,00      | 22,38                    | 1 230,90                 |
| 7        | Изкриване на тераси и стрехи   | м <sup>2</sup> | 30,00      | 19,23                    | 576,90                   |
| 8        | Скеле за мазилка   | м <sup>2</sup> | 150,00     | 5,44                     | 816,00                   |
| 9        | Покриване с нови керемиди, включително качване на ръка   | м <sup>2</sup> | 578,00     | 12,93                    | 7 473,54                 |
| 10       | Покриване с капаци   | м              | 30,20      | 30,90                    | 933,18                   |
| 11       | Автовишка за тенекеджийски работи  | м.с.           | 2,00       | 241,32                   | 482,64                   |
| <b>3</b> | <b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХИДРОИЗОЛАЦИИ ПО ПОКРИВИ НА СКЛАДОВИ БАЗИ КЪМ ТД ДР ГР. БАРНА</b>                   |                |            |                          |                          |
| 3.1      | <i>Подмяна на съществуваща хидроизолация на покрив в СБ Търговище</i>  |                |            |                          |                          |
| 3.1.1    | <i>Склад № 27 в СБ Търговище</i>   |                |            |                          |                          |
| 1        | Почистване на покривната повърхност от съществуващата хидроизолация до здрава основа   | м <sup>2</sup> | 600,00     | 3,44                     | 2 064,00                 |
| 2        | Събиране и сваляне на отпадъците   | м <sup>2</sup> | 600,00     | 0,80                     | 480,00                   |
| 3        | Доставка и изравняване на повърхности с тераски  | м <sup>2</sup> | 600,00     | 5,74                     | 3 444,00                 |
| 4        | Доставка и полагане на битумен грунд   | м <sup>2</sup> | 600,00     | 1,15                     | 690,00                   |
| 5        | Доставка и полагане на първи пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка -4 кг/м <sup>2</sup> - газопламен метод | м <sup>2</sup> | 600,00     | 11,67                    | 7 002,00                 |


000003

|        |   |                |        |       |           |
|--------|---|----------------|--------|-------|-----------|
| 6      | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 600,00 | 11,67 | 7 002,00  |
| 7      | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо   | м <sup>2</sup> | 600,00 | 3,44  | 2 064,00  |
| 3.2    | <i>Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция в СБ Търговище</i>   |                |        |       |           |
| 3.1.2  | <i>Водна кула</i>   |                |        |       |           |
| 1      | Демонтаж на керемиди от покрива   | м <sup>2</sup> | 43,00  | 2,58  | 110,94    |
| 2      | Демонтаж на елементите на покривната конструкция, включително дървена обшивка   | м <sup>2</sup> | 2,10   | 16,07 | 33,75     |
| 3      | Фасадно тръбно скеле с предпазен паранет  | м <sup>2</sup> | 308,00 | 5,44  | 1 675,52  |
| 4      | Доставка и монтаж на покривна дървена конструкция   | м <sup>2</sup> | 2,60   | 51,37 | 133,56    |
| 5      | Доставка и монтаж на дървена обшивка по покрив  | м <sup>2</sup> | 43,00  | 6,98  | 300,14    |
| 6      | Доставка и монтаж на летви за монтаж на керемиди  | м <sup>2</sup> | 43,00  | 6,98  | 300,14    |
| 7      | Доставка и монтаж на битумна мембрана под керемиди  | м <sup>2</sup> | 43,00  | 11,10 | 477,30    |
| 8      | Полагане на керемиди /налични/ по покрив  | м <sup>2</sup> | 43,00  | 4,40  | 189,20    |
| 3.2    | <i>Подмяна на съществуваща хидроизолация по покрив на склад № 6 в СБ Силистра</i>   |                |        |       |           |
| 1      | Почистване на покривната повърхност от съществуващата хидроизолация до здрава основа  | м <sup>2</sup> | 890,00 | 3,44  | 3 061,60  |
| 2      | Събиране и сваляне на отпадъците  | м <sup>2</sup> | 890,00 | 0,80  | 712,00    |
|        | Доставка и изравняване на повърхности с теракол   | м <sup>2</sup> | 890,00 | 5,74  | 5 108,60  |
| 4      | Доставка и полагане на битумен грунд  | м <sup>2</sup> | 890,00 | 1,15  | 1 023,50  |
| 5      | Доставка и полагане на първи пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 890,00 | 11,67 | 10 386,30 |
| 6      | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 890,00 | 11,67 | 10 386,30 |
| 7      | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо   | м <sup>2</sup> | 890,00 | 3,44  | 3 061,60  |
| 3.4    | <i>Подмяна на съществуваща хидроизолация по покрив в ЗБ Ген. Тошево</i>   |                |        |       |           |
| 3.4.1. | <i>Синоз № 1</i>  |                |        |       |           |
| 1      | Почистване на покривната повърхност от съществуващата хидроизолация до здрава основа  | м <sup>2</sup> | 462,00 | 3,44  | 1 589,28  |
| 2      | Събиране и сваляне на отпадъците  | м <sup>2</sup> | 462,00 | 0,80  | 369,60    |
| 3      | Доставка и изравняване на повърхности с теракол   | м <sup>2</sup> | 462,00 | 5,74  | 2 651,88  |
| 4      | Доставка и полагане на битумен грунд  | м <sup>2</sup> | 462,00 | 1,15  | 531,30    |
| 5      | Доставка и полагане на първи пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 462,00 | 11,67 | 5 391,54  |
| 6      | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 462,00 | 11,67 | 5 391,54  |
| 7      | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо   | м <sup>2</sup> | 462,00 | 3,44  | 1 589,28  |
| 3.4.2. | <i>Синоз № 2</i>  |                |        |       |           |
| 1      | Почистване на покривната повърхност от съществуващата хидроизолация до здрава основа  | м <sup>2</sup> | 247,00 | 3,44  | 849,68    |
| 2      | Събиране и сваляне на отпадъците  | м <sup>2</sup> | 247,00 | 0,80  | 197,60    |
| 3      | Доставка и изравняване на повърхности с теракол   | м <sup>2</sup> | 247,00 | 5,74  | 1 417,78  |
| 4      | Доставка и полагане на битумен грунд  | м <sup>2</sup> | 247,00 | 1,15  | 284,05    |
| 5      | Доставка и полагане на първи пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 247,00 | 11,67 | 2 882,49  |
| 6      | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 247,00 | 11,67 | 2 882,49  |
| 7      | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо   | м <sup>2</sup> | 247,00 | 3,44  | 849,68    |
| 4.1    | <i>Частичен ремонт на хидроизолацията на покрива на сградата с товарен кантар и баня в СБ Ясен</i>  |                |        |       |           |
| 1      | Доставка и полагане на битумен грунд  | м <sup>2</sup> | 170,00 | 1,15  | 195,50    |

000004

|                                     |   |                |          |       |                   |
|-------------------------------------|---|----------------|----------|-------|-------------------|
| 1                                   | Разпокриване покривна конструкция                           | м <sup>2</sup> | 360,00   | 2,58  | 928,80            |
| 2                                   | Демонтаж шипки  | м              | 360,00   | 0,77  | 277,20            |
| 3                                   | Подмяна единични греди                                      | бр.            | 22,00    | 15,40 | 338,80            |
| 4                                   | Монтаж на нови шипки  | м              | 360,00   | 1,48  | 532,80            |
| 5                                   | Покриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви (20% нови) | м <sup>2</sup> | 360,00   | 16,24 | 5 846,40          |
| 6                                   | Покриване с капаци била и ръбове                            | м              | 64,00    | 24,58 | 1 573,12          |
| 7                                   | Обшивка сачак с рендосани дъски от иглолистен материал      | м <sup>2</sup> | 43,20    | 16,74 | 723,17            |
| 8                                   | Подмазване на капаци, била и ръбове                         | м              | 64,00    | 13,01 | 832,64            |
| 9                                   | Поставяне на улаци от поцинкована ламарина                  | м              | 72,00    | 24,68 | 1 776,96          |
| 10                                  | Поставяне на водосточни тараби с водосточни казанчета       | бр.            | 6,00     | 29,84 | 179,04            |
| 11                                  | Обшивка на комини с поцинкована ламарина                    | бр.            | 3,00     | 52,51 | 157,53            |
| 12                                  | Измазване на комини   | бр.            | 3,00     | 54,52 | 163,56            |
| 13                                  | Посавяне на челни дъски за захващане на улациите            | м              | 72,00    | 14,44 | 1 039,68          |
| 14                                  | Лакиране на сачак с безцветен лак за дърво                  | м              | 72,00    | 10,71 | 771,12            |
| 15                                  | Извозване на негодния материал                              | кг             | 1 000,00 | 0,33  | 330,00            |
| <b>5.3.2 Административна сграда</b> |   |                |          |       |                   |
| 1                                   | Разпокриване покривна конструкция                           | м <sup>2</sup> | 218,00   | 2,58  | 562,44            |
| 2                                   | Демонтаж шипки  | м              | 218,00   | 0,77  | 167,86            |
| 3                                   | Подмяна единични греди                                      | бр.            | 16,00    | 15,40 | 246,40            |
| 4                                   | Монтаж на нови шипки  | м              | 218,00   | 1,48  | 322,64            |
| 5                                   | Покриване с керемиди тип "Марсилски" върху летви (20% нови) | м <sup>2</sup> | 218,00   | 16,24 | 3 540,32          |
| 6                                   | Покриване с капаци била и ръбове                            | м              | 42,00    | 24,58 | 1 032,36          |
|                                     | Поставяне на улаци от поцинкована ламарина                  | м              | 51,00    | 24,68 | 1 258,68          |
| 8                                   | Поставяне на водосточни тараби с водосточни казанчета       | бр.            | 4,00     | 29,84 | 119,36            |
| 9                                   | Подмазване на капаци, била и ръбове                         | м              | 42,00    | 13,01 | 546,42            |
| 10                                  | Обшивка на комини с поцинкована ламарина                    | бр.            | 2,00     | 52,51 | 105,02            |
| 11                                  | Измазване на комини   | бр.            | 2,00     | 54,52 | 109,04            |
| 12                                  | Посавяне на челни дъски за захващане на улациите            | м              | 51,00    | 14,44 | 736,44            |
| 13                                  | Лакиране на сачак с безцветен лак за дърво                  | м              | 51,00    | 10,71 | 546,21            |
| 14                                  | Извозване на негодния материал                              | кг             | 1 000,00 | 0,33  | 330,00            |
| 15                                  | Обшивка сачак с рендосани дъски от иглолистен материал      | м <sup>2</sup> | 33,20    | 16,74 | 555,77            |
| <b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>       |   |                |          |       | <b>747 764,99</b> |
| <b>ДДС 20%:</b>                     |   |                |          |       | <b>149 553,00</b> |
| <b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:</b>         |   |                |          |       | <b>897 317,99</b> |

31.10.2016г.

ПОДПИС  
ПЕЧАТМай Пенчев  
Упълномощен представител

000006

|       |   |                |          |       |           |
|-------|---|----------------|----------|-------|-----------|
| 2     | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер с посипка - 4,5 кг/м <sup>2</sup> с гъвкавост до -10 С - газопламъчен метод                      | м <sup>2</sup> | 170,00   | 11,67 | 1 983,90  |
| 4.2   | <b>Частичен ремонт на хидроизолацията на покрив на склад № 9 в СБ Пордим</b>  |                |          |       |           |
| 1     | Почистване на покривната повърхност от съществуващата хидроизолация до здрава основа  | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 3,44  | 26 144,00 |
| 2     | Събиране и сваляне на отпадъците  | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 0,80  | 6 080,00  |
| 3     | Доставка и изравняване на повърхности с теракел   | м <sup>2</sup> | 3 000,00 | 5,74  | 17 220,00 |
| 4     | Доставка и полагане на битумен грунд  | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 1,15  | 8 740,00  |
| 5     | Доставка и полагане на първи пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер без посипка - 4 кг/м <sup>2</sup> , полиестерна основа с гъвкавост до -10 С - газопламъчен метод | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 11,67 | 88 692,00 |
| 6     | Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация /подложка/ от битумна мембрана APP или SBS от армиран полиестер с посипка - 4,5 кг/м <sup>2</sup> с гъвкавост до -10 С - газопламъчен метод                      | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 11,67 | 88 692,00 |
| 7     | Демонтаж на ламаринени обшивки от напречните бордове, улами и улуди по дължината на склада  | м              | 540,00   | 8,51  | 4 595,40  |
| 8     | Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по бордовете  | м              | 160,00   | 18,46 | 2 953,60  |
| 9     | Доставка и монтаж на ламаринени улами под улудите   | м              | 380,00   | 23,15 | 8 797,00  |
| 10    | Доставка и монтаж на метални скоби за улуди 130 мм  | бр.            | 440,00   | 4,59  | 2 019,60  |
| 11    | Доставка и монтаж на компенсаторна мембрана около воронки - 4мм без посипка /1 м <sup>2</sup> /   | бр.            | 16,00    | 14,73 | 235,68    |
| 12    | Доставка и монтаж на воронки ф 100 мм. h250 мм  | бр.            | 16,00    | 26,02 | 416,32    |
| 13    | Товарене и извозване на строителни отпадъци до депо   | м <sup>2</sup> | 7 600,00 | 3,44  | 26 144,00 |
| 4.3   | <b>Частичен ремонт на покриви в СБ Троян</b>  |                |          |       |           |
| 4.3.1 | <b>Частичен ремонт на покрива на блок № 5 (гараж) в СБ Троян</b>  |                |          |       |           |
| 1     | Боядисване на целия покрив със сив грунд  | м <sup>2</sup> | 900,00   | 5,88  | 5 292,00  |
| 2     | Демонтиране на улудите от едната страна на сградата   | м              | 50,00    | 2,58  | 129,00    |
| 3     | Доставка и монтаж на улуди от поцинкована ламарина 28 см от двете страни  | м              | 100,00   | 24,68 | 2 468,00  |
| 4     | Доставка и монтаж на водосточни казанчета ф 100 от двете страни   | бр.            | 8,00     | 29,84 | 238,72    |
| 5     | Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина ф 100, заедно с необходимите извивки и скоби за закрепване към стените  | м              | 32,00    | 24,30 | 777,60    |
| 6     | Доставка и монтаж на профили за снеготъркаване от двете страни  | м              | 200,00   | 9,95  | 1 990,00  |
| 4.3.2 | <b>Частичен ремонт на покрива на блок № 6 в СБ Троян</b>  |                |          |       |           |
| 1     | Боядисване на целия покрив със сив грунд  | м <sup>2</sup> | 550,00   | 5,88  | 3 234,00  |
| 5     | <b>ЧАСТИЧЕН РЕМОТ НА ПОКРИВИ НА СКЛАДОВИТЕ БАЗИ КЪМ ТД ДР ГР. В. ТЪРЛОВО</b>  |                |          |       |           |
| 5.1   | <b>Частичен ремонт на покрива на склад № 5 в СБ Иваново</b>   |                |          |       |           |
| 1     | Демонтаж етернит  | м <sup>2</sup> | 1 012,00 | 2,58  | 2 610,96  |
| 2     | Демонтаж водосточни тръби   | м              | 130,00   | 2,58  | 335,40    |
| 3     | Демонтаж казанчета  | бр.            | 10,00    | 2,58  | 25,80     |
| 4     | Демонтаж олуди  | м              | 130,00   | 2,58  | 335,40    |
| 5     | Почистване на покривна площадка   | м <sup>2</sup> | 1 012,00 | 1,05  | 1 062,60  |
| 6     | Демонтаж скара  | м <sup>2</sup> | 1 012,00 | 1,24  | 1 254,88  |
| 7     | Скара от иголистни бичмета за захващане на обшивки  | м <sup>2</sup> | 1 012,00 | 10,04 | 10 160,48 |
| 8     | Обшивка покриви с ЛП Р-20 с d=0,6mm ламарина, корпази, улами, поли, капаци  | м <sup>2</sup> | 1 032,00 | 16,74 | 17 275,68 |
| 9     | Доставка и монтаж на олуди  | м              | 130,00   | 24,68 | 3 208,40  |
| 10    | Доставка и монтаж на вод. казанчета   | бр.            | 10,00    | 29,84 | 298,40    |
| 11    | Доставка и монтаж на водосточни тръби   | м              | 130,00   | 22,38 | 2 909,40  |
| 5.2   | <b>Частичен ремонт на покрива на склад № 6 в СБ Иваново</b>   |                |          |       |           |
| 1     | Разпокриване покрив - демонтаж керемиди, капаци, обшивка, олуди и водосточни тръби и др.  | м <sup>2</sup> | 1 968,00 | 2,58  | 5 077,44  |
| 2     | Демонтаж шипки /летви/  | м              | 5 622,00 | 0,77  | 4 328,94  |
| 3     | Подмяна едностични греци  | м              | 533,00   | 15,40 | 8 208,20  |
| 4     | Обшивка на покрив с рендосани дъски от иголистен материал   | м <sup>2</sup> | 1 968,00 | 12,82 | 25 229,76 |
| 5     | Полагане на покривна мушама   | м <sup>2</sup> | 1 968,00 | 11,10 | 21 844,80 |
| 6     | Монтаж на нови шипки /летви/  | м              | 5 622,00 | 1,48  | 8 320,56  |
| 7     | Покриване с керемиди тип листогица върху летви /само труд/  | м <sup>2</sup> | 1 368,00 | 4,50  | 6 156,00  |
| 8     | Покриване с керемиди тип листогица върху летви 30%  | м <sup>2</sup> | 600,00   | 16,24 | 9 744,00  |
| 9     | Покриване с капаци била и ръбове  | м              | 82,00    | 24,58 | 2 015,56  |
| 10    | Монтаж на съществуващи поли, олуди и водосточни тръби   | м              | 164,00   | 6,22  | 1 020,08  |
| 5.3   | <b>Ремонт на покриви на сградите в СБ Образцов цифрик</b>   |                |          |       |           |
| 5.3.1 | <b>Битова сграда</b>  |                |          |       |           |

000005